



Informacja

Gmina Rymanów, informuje o rozszerzeniu zakresu zamówienia w postępowaniu pn. „Rewitalizacja rymanowskiego rynku” o przebudowę schodów wejściowych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych. Wycenę robót należy wykonać na podstawie własnej kalkulacji w oparciu o dokumentację techniczną. W załączeniu dokumentacja techniczna.

Jednocześnie Zamawiający, przekazuje informację dotyczącą wykonania fontann: Projekt techniczny fontann stanowiący integralną część dokumentacji zamieszczonej do przetargu – stanowi podstawę do wyceny.

Uzupełnienie projektu technicznego stanowi poniższy wykaz urządzeń, który należy uwzględnić w wycenie robót.

Technologia pracy fontann - wg wytycznych producenta.

W wycenie nie należy uwzględniać urządzeń wstępnie dobranych i wskazanych w odpowiedzi z dnia 03.02.2020r. (poniżej zestawione urządzenia technologii fontann zastępują te wstępnie wskazane w odpowiedzi z dnia 03.02.2020r.).

ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGII FONTANN

1. FONTANNA NR 1 „SZTUCZNA RZEKA”:

1.1. UKŁAD CYRKULACYJNO-FILTRACYJNY FONTANNY

ELEMENTY WBUDOWANE W NIECKĘ FONTANNY:

- skimmer z regulacją poziomu wody ze stali nierdzewnej	-	1
- dysza napływowa ze stali nierdzewnej	-	2
- przepust murowy ze stali nierdzewnej dla dysz	-	2
- odpływ dennej ze stali nierdzewnej	-	2
- zestaw filtracyjny	-	1
- zbiornik filtra Ø600÷700mm	-	1
- zawór 6-drogowy	-	1
- pompa filtracyjna 12÷17m³/h, moc 0,65÷0,95kW	-	1
- złożo filtracyjne kwarcowe	-	1
- regulator poziomu wody	-	1
- osprzęt instalacyjny	-	
- orurowanie układu (rury, kształtki, zawory, przejścia szczelne, klej itp.)	-	

1.2. STACJA KONTROLNO-POMIAROWO-DOZUJĄCA

- stacja kontrolno-pomiarowo-dozująca do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH i chloru (odczyt redox), z czytelnym menu w języku polskim. Wyposażona w regulator wyświetlaczem - 1

Dozowanie chemikaliów

- stacja dozująca, pomiar pH oraz Redox - 1
- dozownik środka glonobójczego z pompką perystaltyczną - 1

1.3. ATRAKCJE FONTANNY

OBRAZY WODNE

- dysza typu "Kometa" ze stali nierdzewnej min. 1" - 9
- przepust murowy dla dysz atrakcji - 9
- kosz ssawny do atrakcji - 1
- pompa atrakcji z falownikiem (do ustawienia różnych wysokości podnoszenia), wydajność do 72m³/h, 400V, moc do 4,0kW - 1
- orurowanie układu (rury, kształtki, zawory, przejścia szczelne, klej itp.)

OŚWIETLENIE

- reflektor LED RGB min. 9W, typu ring do dysz spieniających + przejścia kablowe - 9
- kontroler lamp RGB - 1

ELEKTRYKA

- szafa zasilająco-sterująca z okablowaniem - 1

2. FONTANNA NR 2 „WODOSPAD”:

2.1. UKŁAD CYRKULACYJNO-FILTRACYJNY

ELEMENTY WBUDOWANE W NIECKĘ FONTANNY:

- skimmer z regulacją poziomu wody ze stali nierdzewnej - 1
- dysza napływowa ze stali nierdzewnej - 2
- przepust murowy ze stali nierdzewnej dla dysz - 2
- odpływ denny ze stali nierdzewnej - 1
- zestaw filtracyjny - 1
- zbiornik filtra Ø400÷500mm - 1
- zawór 6-drogowy - 1
- pompa filtracyjna 6÷8m³/h, moc 0,2÷0,4kW - 1
- złożo filtracyjne kwarcowe - 1
- regulator poziomu wody - 1
- osprzęt instalacyjny
- orurowanie układu (rury, kształtki, zawory, przejścia szczelne, klej itp.)

2.2. STACJA KONTROLNO-POMIAROWO-DOZUJĄCA

- stacja kontrolno-pomiarowo-dozująca do ciągłego pomiaru oraz regulacji pH i chloru (odczyt redox), z czytelnym menu w języku polskim. Wyposażona w regulator wyświetlaczem. - 1

Dozowanie chemikaliów

- stacja dozująca, pomiar pH oraz Redox - 1
- dozownik środka glonobójczego z pompką perystaltyczną - 1

2.3. ATRAKCJE FONTANNY

OBRAZY WODNE


- wylewka wodospadu szerokość 800mm, przepływ 25-35m³/h - 2
- kosz ssawny do atrakcji - 1
- pompa zatapialna atrakcji, wydajność 50÷70m³/h, 400V, moc do 4,0kW - 1
- orurowanie układu (rury, kształtki, zawory, przejścia szczelne, klej itp.)

OŚWIETLENIE

- reflektor LED RGB min. 9W, typu ring do dysz spieniających + przejścia kablowe - 4
- kontroler lamp RGB - 1

ELEKTRYKA

- szafa zasilająco-sterująca z okablowaniem - 1


BURMISTRZ GMINY
Wojciech Farbaniec