

GMINA RYMANÓW



RIN.271.5.2021

Rymanów, dnia 17.05.2021 r.


Strona internetowa Zamawiającego: <http://rymanow.bip.org.pl/przetargi/>
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2021/BZP00053834/01
Id postępowania na miniportalu: ae022245-cc6e-4e6a-a43c-f8b604b6bf78
Strona internetowa miniportalu: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>
adres skrzynki ePUAP: /gminarymanow/SkrytkaESP

Pytanie i udzielona odpowiedź

Dotyczy: postępowania pn. „Przebudowa (modernizacja) trybuny stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie”

Gmina Rymanów, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z ze. zm.) udostępnia pytanie otrzymane od Wykonawcy oraz udzielone odpowiedzi w powyższym postępowaniu.

Pytanie: W załączonym przedmiarze robót brak jest wykonania instalacji elektrycznej trybuny. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie trybuny.
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje wykonanie instalacji elektrycznej na obiekcie trybuny.
W załączeniu przedmiar robót dotyczący instalacji elektrycznej trybuny.



Oświetlenie stadionu. Trybuna. instal. elektr.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Instalacja elektryczna.				
1	KNNR 5 0105/05	Układanie rur winidurowych o średnicy do 20mm w ciągach wielokrotnych na tynku mocowane do konsolek osadzonych w konstrukcji metalowej	m	350,000
2	KNNR 5 0203/01	Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur	m	360,000
3	KNNR 5 0301/05	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konstrukcji przez przyspawanie płaskownika	szt	42,000
4	KNNR 5 0304/04	Montaż odgąlników bryzgoszczelnych 4-włotowych z tworzywa sztucznego przykręcanych	szt	40,000
5	KNNR 5 0308/06	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym bryzgoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 16A/2,5mm ²	szt	1,000
6	KNNR 5 0308/08	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym wodoszczelnych przykręcanych 3-biegunowych do 32A/10mm ²	szt	1,000
7	KNNR 5 0404/07	Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,5m ² OZ 1 +F1	szt	1,000
8	KNNR 5 0404/06	Montaż obudowy tablicy o powierzchni do 0,2m ² TSOT 3x12	szt	1,000
9	KNNR 5 0407/02	Montaż w rozdzielnicach osprzętu modułowego wg pt	szt	16,000
10	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 3-biegunowego	szt	3,000
11	KNNR 5 0407/04	Montaż w rozdzielnicach wyłącznika przeciwporażeniowego 4-biegunowego	szt	1,000
12	KNNR 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych - naświetlacz LED 20 W	kpl	5,000
13	KNNR 5 0502/03	Montaż opraw oświetleniowych LED 60 W	kpl	24,000
14	KNNR 5 0502/02	Montaż opraw oświetleniowych - Awaryjne i Ewakuacyjne LED 5 W	kpl	22,000
15	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	6,000
16	KNNR 5 1301/02	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 3-fazowego niskiego napięcia	pomiar	3,000
2. Linia zasilająca YKY 5x10				
17	KNR 2-01 0701/02	Ręczne kopanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	70,000
18	KNR 2-01 0704/02	Ręczne zasypywanie rowów kablowych w gruncie kategorii III o szerokości dna do 0,4m i głębokości do 0,8m	m	70,000
19	KNNR 5 0706/01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4m	m	70,000
20	KNNR 5 0705/01	Ułożenie rur osłonowych z PCW DVK 50mm	m	70,000
21	KNNR 5 0713/02	Układanie kabli o masie do 1kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych YKY 5x10	m	70,000
22	KNNR 5 0726/09	Zarobienie końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 25mm ² na napięcie do 1kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt	2,000

Oświetlenie stadionu. Trybuna. instal. elektr.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNNR 5 1302/04	Badanie linii kablowej 5 żyłowej niskiego napięcia	odcinek	1,000
3. Instalacja odgromowa.				
24	KNNR 5 0601/01	Montaż instalacji odgromowej z przewodów poziomych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	130,000
25	KNNR 5 0601/03	Montaż instalacji odgromowej z przewodów pionowych nie naprężanych mocowanych na wspornikach obsadzanych	m	25,000
26	KNNR 5 0605/02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0,60m w gruncie kategorii III	m	90,000
27	KNNR 5 0612/01	Montaż złączy do rynny okapowej na dachu	szt	5,000
28	KNNR 5 0612/03	Montaż złączy krzyżowych w instalacji odgromowej na dachu	szt	8,000
29	KNNR 5 0612/06	Montaż złączy kontrolnych w przewodach wyrównawczych połączonych pręt-plaskownik	szt	5,000
30	KNNR 5 0611/01	Wykonanie spawu łączącego przewody instalacji odgromowej lub przewody wyrównawcze z bednarki o przekroju do 120mm ² , w wykopie	szt	5,000
31	KNNR 5 1304/01	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	szt	1,000
32	KNNR 5 1304/02	Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego - każdy następny pomiar	szt	4,000