

PRZEDMIAR ROBÓT UPROSZCZONY**ZGK_1_2022 Remont nawierzchni placów na terenie Oczyszczalni Ścieków
w Rymanowie na dz. o nr. ewid. gr. 1698 i 1705**

| L.p. | Pomocniczy Normatyw | Opis | J.m. | Ilość |
|------|----------------------------|--|------|----------|
| 1 | KNR | Frezowanie/rozbiórka istniejącej zniszczonej nawierzchni mineralno-bitumicznej o średniej grubości 4 cm. przedmiar: ~ 2540 m2 | m2 | 2 540,00 |
| 2 | KNR 02-31-1510- 0500 | Transport gruzu/destruktu pojazdami samowyladowczymi na odległość do 2 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym/mechanicznym (w razie potrzeby do wykorzystania na placu budowy). przedmiar: (~ 2540 m2 x 0,04 m) x ~ 2 | t | 203,20 |
| 3 | KNR 02-31-1004- 0700 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej asfaltem. przedmiar: 2540 m2 | m2 | 2 540,00 |
| 4 | KNR 02-31-0108- 0200 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym (~ 100 kg/1m2). przedmiar: 2540 m2 x ~ 0,100 t/m2 | t | 254,00 |
| 5 | KNR 02-31-0311- 0500 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm. przedmiar: 2540 m2 | m2 | 2 540,00 |

data: 22-02-2022 r.

sporządził: mgr inż. Mariusz SZARAN , upr. bud. K-7/01